

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓  
กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลตารางราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม</p> <p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)</p> <p>๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม เทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร บริเวณพิกัด ๑๙.๔๗๓๑๖๖,๙๙.๔๖๗๒๑๘ (รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ท่าก้อกำหนด)</p>																
<p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๓๐๕.๙๓ บาท (ห้าแสนสามร้อยห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)</p> <p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร</p> <p>๖.๑ แบบ พร. ๖</p> <p>๖.๒ แบบ พร. ๕</p> <p>๖.๓ แบบ พร. ๔</p> <p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <table border="1"> <tr> <td>๑. นางสาวกรกวิณฑ์ ริดจันทร์</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ปลัด อบต.ท่าก้อ</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. นายศราวุธ ฟ้าแลบ</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายช่างโยธาฯ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. นายประยูร ศรีอ่อน</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายช่างโยธา</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. นางรินนา บุญสง่า</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ผช.จพง.การเงินและบัญชี</td> <td>กรรมการ/ เลขานุการ</td> </tr> </table>	๑. นางสาวกรกวิณฑ์ ริดจันทร์	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.ท่าก้อ	ประธานกรรมการ	๒. นายศราวุธ ฟ้าแลบ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาฯ	กรรมการ	๓. นายประยูร ศรีอ่อน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ	๔. นางรินนา บุญสง่า	ตำแหน่ง	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ/ เลขานุการ
๑. นางสาวกรกวิณฑ์ ริดจันทร์	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.ท่าก้อ	ประธานกรรมการ													
๒. นายศราวุธ ฟ้าแลบ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาฯ	กรรมการ													
๓. นายประยูร ศรีอ่อน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ													
๔. นางรินนา บุญสง่า	ตำแหน่ง	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ/ เลขานุการ													

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาวกรกวิณฑ์ ริดจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศราวุธ ฟ้าแลบ)  
นายช่างโยธาฯ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายประยูร ศรีอ่อน)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการฯ  
(นางรินนา บุญสง่า)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

# แบบสรุปบัญชีรายละเอียดค่านิยมราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณราคางาน : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความยาวไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความสูง 2.60 เมตร บริเวณพิกัด 19.525904,99.334311

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบรม.ท่าก้อกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ : 35/2569

จำนวนแบบแปลน : 5 แผ่น

ระยะเวลา : 90 วัน

แบบ ป.ร.4 จำนวน : 3 แผ่น

คำนวณราคาโดย : นายประยูร ศรีอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..... งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม	464,602.93	
2	กลุ่มงาน/งาน..... งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
3	กลุ่มงาน/งาน..... ค่าใช้จ่ายพิเศษ	35,700.00	
4	..... ฯลฯ..... ป้ายโครงการถาวร		
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร</b>			
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
รวมราคากลางงานก่อสร้าง		500,302.93	
ตัวอักษร		ห้าแสนสามร้อยสองบาทเก้าสิบสามสตางค์	

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดค่านิยมราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

แบบ ปร.5 ก แผ่นที่ 1 / 2

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณราคางาน : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความยาวไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความสูง 2.60 เมตร บริเวณพิกัด 19.525904,99.334311

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.ท่าก้อกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ระยะเวลา : 90 วัน

แบบเลขที่ : 35/2569

จำนวนแบบแปลน : 5 แผ่น

แบบ ปร.4 จำนวน : 3 แผ่น

คำนวณราคาโดย : นายประยูร ศรีออน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.....งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม	354,902.55	1.3091	464,602.93	
2	กลุ่มงาน/งาน..... งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3	กลุ่มงาน/งาน..... ค่าใช้จ่ายพิเศษ	35,700.00		35,700.00	
4	..... ฯลฯ..... บัญชีโครงการถาวร				
<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร</p> <p>เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก.....%</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%</p>					
รวมราคากลางงานก่อสร้าง				500,302.93	

รวมราคากลางงานก่อสร้าง

500,302.93

ตัวอักษร

ห้าแสนสามร้อยสองบาทเก้าสิบสามสตางค์

รายการประมาณราคางาน : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอยงาม

รวมราคากลางงานก่อสร้าง  
ตัวอักษร

500,302.93


ห้าแสนสามร้อยสองบาทเก้าสิบสามสตางค์


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาวกรวิมล รัตจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศราวุธ ฟ้าแลบ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายประยูร ศรีออน)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นางรินนา บุญสง่า)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมเงินและบัญชี

ลงชื่อ  เห็นครใช้ราคา  
(นายสุช รำไพ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นครใช้ราคา  
(นางกานดา อินสุวรรณ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  เห็นชอบใช้ราคากลาง  
(นายอินเบ็ก อบอุ่น)  
ตำแหน่ง นายกองัดการบริหรส่วนตำบลท่าก้อ

บัญชีแสดงรายละเอียดค่านิยมปริมาณงานราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณราคางาน : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความยาวไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความสูง 2.60 เมตร บริเวณพิกัด 19.525904,99.334311

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อนุมัติ/ทำข้อกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ : 35/2569

จำนวนแบบแปลน : 5 แผ่น

ระยะเวลา : 90 วัน

คำนวณราคาโดย : นายประยูร ศรีอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา **คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินชุด พร้อมถมดิน (ดินลูกรัง)	156.62	ลบ.ม.	-	-	292.00	45,733.04	45,733.04	
1.2	ทรายหยาบรองกันหลุม (หนา 10 ซม.)	9.90	ลบ.ม.	560.75	5,551.43	112.00	1,108.80	6,660.23	
1.3	คอนกรีตหยาบรองกันหลุม (หนา 7 ซม.)	5.54	ลบ.ม.	1,898.28	10,516.46	427.00	2,365.58	12,882.04	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	34.15	ลบ.ม.	2,160.33	73,775.37	467.00	15,948.05	89,723.42	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	33.34	กก.	22.73	757.92	4.90	163.37	921.28	
1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	641.14	กก.	21.91	14,049.29	4.90	3,141.59	17,190.87	
1.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 12 มม.	2,566.15	กก.	20.28	52,034.57	3.90	10,007.99	62,042.55	
1.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	97.22	กก.	37.39	3,635.01	-	-	3,635.01	
1.9	ไม้แบบเช่า+ค่าขนส่ง (คิดค่าวัสดุ 80 %)	142.20	ตร.ม.	180.00	25,596.00	-	-	25,596.00	
1.10	ไม้ค้ำยันค้ำ 1 ต้น/ตารางเมตร(ไม้) ยาว 4-5 เมตร/ท่อน	142.00	ท่อน	10.00	1,420.00	-	-	1,420.00	
1.11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	177.75	ตร.ม	-	-	163.00	28,973.25	28,973.25	
1.12	ตะปู	44.44	กก.	35.98	1,598.86	-	-	1,598.86	
รวมค่างานต้นทฤษฎีไป				188,934.91			107,441.66	296,376.56	

บัญชีแสดงรายละเอียดคำนวณปริมาณงานราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

รายการประมาณราคางาน : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความยาวไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความสูง 2.60 เมตร บริเวณพิกัด 19.525904,99.334311

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบรม.ท่าก้อกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ : 35/2569

จำนวนแบบแปลน : 5 แผ่น

ระยะเวลา : 90 วัน

คำนวณราคาโดย : นายประยูร ศรีอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมค่างานต้นทุนยกมา</b>				188,934.91		107,441.66	296,376.56	
1.13	งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 4 ซม.)	55.75	ตร.ม	165.27	9,213.90	96.00	5,352.00	14,565.90	
1.14	งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	105.26	ตร.ม	61.29	6,450.87	109.00	11,473.34	17,924.21	
1.15	งานฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	74.71	ตร.ม	78.63	5,874.62	96.00	7,172.16	13,046.78	
<b>2</b>	<b>งานระบบท่อ</b>								
2.1	ท่อ พีวีซี. ศก. 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	3.00	ฟุตอน	169.16	507.48	164.00	492.00	999.48	
2.2	ท่อ พีวีซี. ศก. 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	4.00	ฟุตอน	555.14	2,220.56	308.00	1,232.00	3,452.56	
2.3	ท่อ พีวีซี. ศก. 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	3.00	ฟุตอน	891.59	2,674.77	412.00	1,236.00	3,910.77	
2.4	บอวลาลู พีวีซี. ศก. 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	อัน	559.81	559.81	-	-	559.81	
2.5	บอวลาลู พีวีซี. ศก. 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	อัน	1,257.01	1,257.01	-	-	1,257.01	
2.6	ข้อต่อ อุปรกรณ์ท่อ ้วยาประสานท่อ ค่าวัสดุ 40%	1.00	ระบบ	2,161.12	2,161.12	648.34	648.34	2,809.46	
	ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	<b>รวมค่างานต้นทุนยกไป</b>				219,855.05		135,047.49	354,902.55	

# แบบสรุปบัญชีรายละเอียดคำนวณราคากลางงานเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายการประมาณราคางาน : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความยาวไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร. ความสูง 2.60 เมตร บริเวณพิกัด 19.525904,99.334311

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อดบ.ท่าก้อกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ : 35/2569

จำนวนแบบแปลน : 5 แผ่น

ระยะเวลา : 90 วัน

คำนวณราคาโดย : นายประยูร ศรีอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อเที่ยว	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				ปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการ
1.1	ค่าขนส่งวัสดุ อาทิ ปูน หิน ทราย เหล็กเสริม โดยรถบรรทุก 6 ล้อคัน ระยะทางรวม 2 กม. ทางลูกรัง 7 กม. ทางภูเขา 16 กม.	21.00	1,700.00	35,700.00	1.ปูนบรรทุก ปูนซีเมนต์ 50 กก/ถุง 336 ถุง = 3 เที่ยว 2.หิน/ทรายหยาบ/ทรายละเอียด 87 ลบ.ม. = 17 เที่ยว 3.เหล็กเสริมคอนกรีต 2,729 กก. และวัสดุอื่นๆ = 1 เที่ยว รวมจำนวนเที่ยว 22 เที่ยว
<b>เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>					
เหตุผลความจำเป็น เนื่องด้วยสถานที่ก่อสร้าง มีพื้นที่เป็น เนินเขา ภูเขา อยู่ห่างไกลแหล่งจำหน่ายวัสดุ					
บ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 ระยะทาง 25 กิโลเมตร					
วัสดุปูน 50 กิโลกรัม/ถุง บรรทุก 120 ถุง/เที่ยว					
วัสดุผสมคอนกรีต หิน ทราย บรรทุก 5 ลบ.ม./เที่ยว					
วัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต บรรทุก 2,000-3,000 กก./เที่ยว					
				<b>รวมราคากลางค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>	
				35,700.00	